



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Λ. Αθηνών 53
Ταχ. 20131
Πληροφο Παπαφύλη Γ.
Τηλέφωνο 27413-61857
Fax 27410-20529
E-mail: gpaafili@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1) σκοπιμότητας για την Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών CPV 50532300-6 ΚΑΕ 0879, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ και 2) διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), για την Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών CPV 50532300-6 ΚΑΕ 0879, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 6.000,00 € συμπε/νου Φ.Π.Α.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020)
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».
- 1.10. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.
- 1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α΄205).

2. Τις Αποφάσεις:

- 2.1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του.
- 2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).
- 2.3. Την αρ.πρωτ.2/61338/ΔΠΓΚ/10.07.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-8Α3) «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2025».
- 2.4. Την αρ. πρωτ: 2/115309/ΔΠΓΚ/19 Δεκεμβρίου 2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 66ΚΝΗ-ΙΕΔ) « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025».
- 2.5. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π. 66792/2024/09.01.2025 (ΑΔΑ: ΡΨΝΧ465ΦΥΟ-2ΟΕ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου».
- 2.6. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π. 20706/14.05.2025 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ465ΦΥΟ-ΕΧΖ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
- 2.7. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.25553/18/06/2025 (ΑΔΑ: 6Ζ19465ΦΥΟ-ΠΙ4) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
- 2.8. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.34222/05/08/2025 (ΑΔΑ: ΨΠ74465ΦΥΟ-ΚΣΠ) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
- 2.9. Την υπ΄αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.52652/27/11/2025 (ΑΔΑ : 6ΙΧ6465ΦΥΟ-3ΓΗ) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας περί Έγκρισης 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα σχετικά

- 3.1 Την αριθμ.πρωτ.**30643/13-12-2023** σύμβαση για Υπηρεσίες Συντήρησης των Υποσταθμών και των Γεννητριών για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ, για δύο έτη, με την εταιρεία V POWER - Γ.BENETHS & ΣΙΑ Ε.Ε., με ισχύ έως 12-12-2025.
- 3.2 Την αριθμ.πρωτ.**22141/29-09-2025** αναφορά του Υπ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την οποία ζητείται μεταξύ άλλων η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη συντηρητή για την Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών CPV 50532300-6 ΚΑΕ 0879, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ.
- 3.3 Τις αρ.πρ.**27280, 27287, 27297, 27299/26-11-2025** αποφάσεις Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: ΡΧΒΔ4690Β5-ΘΩΨ, ΡΖΒΧ4690Β5-ΧΡΛ, 9ΡΞΨ4690Β5-108, Ψ7ΟΧ4690Β5-ΧΧΙ, ΚΑΕ : 0879.
- 3.4 Την αρ.πρ.**27303/26-11-2025** (ΡΨΝΟ4690Β5-ΞΝΞ) Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.
- 3.5 Την αρ.πρ.**27312/27-11-2025** Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης (97Θ34690Β5-ΧΗ5).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την Έγκριση **σκοπιμότητας** για Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών CPV 50532300-6 ΚΑΕ 0879, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ.
2. Την Έγκριση **διενέργειας** διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), για την Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών CPV 50532300-6 ΚΑΕ 0879, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 6.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** και σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών, για δύο έτη, για το Γ.Ν. Κορίνθου	4.032,26 €
Συντήρηση των Υποσταθμών και των Γεννητριών, για δύο έτη, για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ	806,45 €

Θα κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για το Γ.Ν. Κορίνθου και για το ΚΕΦΙΑΠ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την έναρξη της σύμβασης:	1 ^η συντήρηση
3 μήνες μετά την έναρξη της σύμβασης	1 ^{ος} τεχνικός έλεγχος
6 μήνες μετά την έναρξη της σύμβασης	2 ^η συντήρηση
9 μήνες μετά την έναρξη της σύμβασης	2 ^{ος} τεχνικός έλεγχος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Στο χώρο μέσης τάσης, ο οποίος αποτελείται από τα: πεδίο εισόδου ΔΕΗ Νο LT 1, πεδίο LT 2, μετρήσεις στα 20 KV και τα πεδία Νο LT 3, LT 4 τροφοδοσίας των μετασχηματιστών ισχύος 2X1000 KVA και το πεδίο LT 5 για μετασχηματιστή ισχύος 500 KVA με τη θέση εφεδρική, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες και κατά τις δύο (2) συντηρήσεις και κατά τους δύο (2) τεχνικούς ελέγχους:

1. Καθαρισμός υπέργειου και υπογείου χώρου
2. Έλεγχος μονοπολικών καλωδίων N2X5Y 20 KV 1X70/16mm² εισόδου ΔΕΗ και προς μετασχηματιστές 1000 KVA
3. Έλεγχος σύνδεσης των άκρων στα ακροκιβώτια του πεδίου 20 KV παροχής ΔΕΗ
4. Έλεγχος και καθαρισμός των πεδίων μέσης τάσης 20 KV Νο 1, 2, 3, 4 & 5.
5. Έλεγχος και δοκιμή της αποζευκτικής διάταξης των αυτόματων διακοπών
6. Έλεγχος και δοκιμή της αποζευκτικής διάταξης (αποζευκτών) μέσης τάσης 20 KV Α.Β.Β. και της μανδάλωσης με τον αυτόματο διακόπτη HAD.
7. Έλεγχος, καθαρισμός σύσφιξη μπαρών μέσης τάσης 20 KV
8. Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη των ακροκιβωτίων μέσης τάσης 20 KV παροχής ΔΕΗ και των μετασχηματιστών 2X1000 KVA μόνο στο διακόπτη HAD
9. Έλεγχος γειώσεων προστασίας
10. Έλεγχος μανδάλωσης αυτοματισμού που θέτουν εκτός τους διακόπτες μέσης τάσης 20 KV σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος στα 20 KV, τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, χειριστήρια και τα μονωτικά στηρίγματα των επαφών

11. Μηχανικός έλεγχος σε όλο το σύστημα εντός των πεδίων υψηλής τάσης 20 KV
12. Έλεγχος υπαρχόντων συστημάτων προστασίας που υπάρχουν στην εγκατάσταση από τον κατασκευαστή στη μέση τάση 20 KV πεδίο εισόδου Νο 1, πεδίο Νο2 μετρήσεις σε A, πεδία Νο 3, 4 τροφοδοσία μετασχηματιστών ισχύος 2X1000 KVA.

ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Στο χώρο μετασχηματιστών του κεντρικού Υποσταθμού του Νοσοκομείου μας που βρίσκονται εγκατεστημένοι οι μετασχηματιστές ελαίου 2X1000 KVA με κύρια χαρακτηριστικά 15-20 /0,4 KV-50HZ και τάση βραχυκύκλωσης 6,32% συνδεσμολογίας DYN 11, 0,85% Io at 75° c, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες και κατά τις δύο (2) συντηρήσεις και κατά τους δύο (2) τεχνικούς ελέγχους:

1. Καθαρισμός υπέργειου και υπογείου χώρου
2. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη των σωμάτων Μ/Σ και των ακροκιβωτίων μέσης τάσης 20 KVA.
3. Έλεγχος, καθαρισμός μονωτήρων μέσης και χαμηλής τάσης 20/0,4 KV (πορσελάνες)
4. Έλεγχος, δοκιμή και ρύθμιση αν χρειαστεί των προστασιών του ηλεκτρονόμου Bucholtz που υπάρχουν στους μετασχηματιστές μεταξύ δοχείου διαστολής και της οροφής του Μ/Σ, θερμομέτρων ALARM & TRIP στην οροφή άνω μέρος των μετασχηματιστών ALARM στους 70°C & TRIP στους 85°C.
5. Έλεγχος στάθμης λαδιού και τυχόν διαρροών λαδιού των μετασχηματιστών
6. Έλεγχος εξαερισμού χώρου των Μ/Σ 2X1000 KVA
7. Έλεγχος θερμοκρασίας των Μ/Σ 2X1000 KVA
8. Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους των Μ/Σ 2X1000 KVA
9. Εξαέρωση των μετασχηματιστών από τα Bucholtz όταν χρειάζεται.
10. Δειγματοληπτικός έλεγχος μέτρησης διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού λαδιού των μετασχηματιστών και του περιεχομένου υγρασίας του λαδιού.
11. Ανανέωση του κρυσταλλικού υλικού των αναπνευστικών συσκευών στα δοχεία διαστολής των μετασχηματιστών (Silica gel)
12. Έλεγχος μονώσεων μετασχηματιστών και των καλωδίων μετά από κάθε βραχυκύκλωμα
13. Έλεγχος γειώσεων
14. Έλεγχος πίνακα προστασιών Μ/Σ ισχύος στα κυκλώματα ανάγνωσης σφαλμάτων και κυκλωμάτων ανακοίνωσης σφαλμάτων μόνο από θερμομέτρα, Bucholtz. Έλεγχος πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στις πόρτες πεδίων μέσης τάσης 20 KV, στους χώρους εγκατάστασης των πεδίων μέσης τάσης 20 KV και στα πεδία χαμηλής τάσης 0,4 KV
15. Έλεγχος εγκατάστασης φωτισμού στους χώρους πεδίων και Μ/Σ (φωτισμός ασφαλείας)

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Στο χώρο υποσταθμού χαμηλής τάσης, όπου είναι εγκατεστημένοι οι πίνακες χαμηλής τάσης 0,4 KV και τροφοδοτούν τις καταναλώσεις, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες και κατά τις δύο (2) συντηρήσεις και κατά τους δύο (2) τεχνικούς ελέγχους:

1. Καθαρισμός υπέργειου χώρου Υ/Σ 0,4 KV
2. Έλεγχος καλωδίων χαμηλής τάσης 0,4 KV από Η/Ζ 730 KVA, 325 KVA 50 Hz 230/400 V
3. Έλεγχος, καθαρισμός πεδίων χαμηλής τάσης 0,4 KV όπου είναι εύθικτη η διακοπή ρεύματος
4. Έλεγχος στους γενικούς αυτόματους διακόπτες Q101A, Q102B, Q103Γ
5. Έλεγχος του διακόπτη Q105/E τροφοδότηση από τη ΔΕΗ της ABB SACE E3N 32 3200 A και του διακόπτη Q106/Z τροφοδότηση από τα Η/Ζ 325 KVA, 730 KVA το ένα εφεδρικό του άλλου
6. Έλεγχος, καθαρισμός σύσφιξη μπαρών χαμηλής τάσης 0,4 KV.
7. Έλεγχος, δοκιμές λειτουργίας των πηνίων κλεισίματος και των μοτέρ κουρδίσματος στο άνοιγμα, κλείσιμο
8. Βοηθητική τάση εντολών 230 V, 400 V από το δίκτυο ή από το UPS
9. Έλεγχος, συντήρηση και ρύθμιση αν απαιτείται στο σύστημα της άεργου ισχύος, βάσει σχεδίων εγκατάστασης και βάση τιμολογίου ΔΕΗ (παρακολούθηση συνημίτονου)
10. Έλεγχος γειώσεων μεταλλικών μερών, ουδέτερων κόμβων μετασχηματιστών στις μπάρες του πίνακα χαμηλής τάσης 0,4 KV
11. Έλεγχος πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στις πόρτες του υποσταθμού MT, XT

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Η/Ζ

Στον πίνακα ισχύος και ελέγχου των δύο Η/Ζ (το ένα εφεδρικό του άλλου 730KVA/600KW/1130 A και 325 KVA/259KW/464 A), θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες και κατά τις δύο (2) συντηρήσεις και κατά τους δύο (2) τεχνικούς ελέγχους:

1. Γενικός καθαρισμός εντός και εκτός του πίνακα
2. Γενικός έλεγχος βάσει των υπαρχόντων σχεδίων ισχύος
3. Έλεγχος των F4, F4.1 (LAM) προστασίας υπερέντασης και βραχυκύκλωσης των Η/Ζ
4. Έλεγχος του K2 ρελαί ισχύος δικτύου
5. Έλεγχος του ρελαί K3 (κοινό και για τα δύο Η/Ζ)
6. Έλεγχος του K1,2 ρελαί ισχύος Η/Ζ νέου
7. Έλεγχος του K1 ρελαί ισχύος Η/Ζ παλαιού
8. Έλεγχος βοηθητικών ρελαί οπλισμού (K1, K2, K3, K12)
9. Έλεγχος των βοηθητικών ασφαλειών κυκλωμάτων
10. Έλεγχος των μετασχηματιστών έντασης προστασίας και των αμπερομέτρων προς καταναλωτές
11. Έλεγχος του σχεδίου (K2) No 2 323 KVA και (K3) No 1 730 KVA «ηλεκτρολογικό διάγραμμα αυτοματισμού».
12. Έλεγχος των συσκευών εκκίνησης-παύσης και παρακολούθησης λειτουργίας των Η/Ζ
13. Έλεγχος οργάνων στον αυτόματο πίνακα ισχύος και ελέγχου των δύο Η/Ζ, σύσφιξη μπαρών, καλωδίων ισχύος, και ελέγχου όταν αυτό είναι εφικτό παρουσίας τάσης 0,4 KV
14. Έλεγχος εκτός πίνακα αυτοματισμού και του πεδίου ισχύος των Η/Ζ
15. Οπτικός έλεγχος γενικού διακόπτη παροχής του δικτύου Q105/E τροφοδότηση από τη ΔΕΗ της ABB SACE E3N 32 3200 A
16. Οπτικός έλεγχος του γενικού διακόπτη Q 106/Z με τροφοδότηση από τα δυο Η/Ζ της ABB SACE E3N 32 3200 A
17. Έλεγχος αυτόματης-χειροκίνητης εκκίνησης των Η/Ζ
18. Λειτουργία εν κενώ για μισή ώρα
19. Έλεγχος των τετραπολικών διακοπών αέρος των γεννητριών
20. Έλεγχος αυτόματης μεταγωγής γεννητριών με φορτία εκτός ρεύματος από τη ΔΕΗ Q101 A & Q 102/B στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης 0,4 KVA

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 730 KVA

1. Αντικατάσταση λιπαντέλαιων (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος της στάθμης αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους).
2. Αντικατάσταση των ψυκτικών υγρών, καθαρισμός δοχείου προθέρμανσης νερού (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχός τους (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
3. Αντικατάσταση φίλτρων αέρος (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
4. Αντικατάσταση λιπαντελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
5. Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
6. Αλλαγή σετ 4 φλαντζών ψευδοκιβωτίων βαλβίδων (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
7. Ρύθμιση βαλβίδων πετρελαιοκινητήρα (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
8. Έλεγχος αισθητήρων πίεσης λαδιού μαζί με το EKA (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
9. Έλεγχος μπαταριών 24 V DC (360 AH) και του συστήματος φόρτισης από τον εναλλακτήρα και λειτουργία (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
10. Έλεγχος αισθητήρα στάθμης νερού ψυκτικών υγρών (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
11. Δοκιμή εκκινητή μίζας, καλώδια ισχύος και πηνίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
12. Έλεγχος στο μαγνήτη πετρελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

13. Έλεγχος ιμάντων κινητήρα ψυγείου ψύξης και αντικατάσταση αν απαιτείται (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
14. Έλεγχος και ρύθμιση στροφών του κινητήρα όταν αυτό απαιτείται (1500 rpm στο 90% της ισχύος κινητήρα-γεννήτριας) (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
15. Παρακολούθηση αντλίας πετρελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
16. Γενική σύσφιξη κολάρων (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
17. Έλεγχος μηχανικού κυβερνήτη (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
18. Παρακολούθηση turbo όταν ο πετρελαιοκινητήρας είναι σε λειτουργία (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 730 KVA

1. Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
2. Λήψεις μετρήσεων διάφορων κυκλωμάτων και του συστήματος διέγερσης (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
3. Έλεγχος και ρύθμιση όταν απαιτείται του αυτόματου ρυθμιστή τάσης AVR σε λειτουργία με φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
4. Τακτοποίηση των κυκλωμάτων DC 24 V & AC 230 V (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
5. Έλεγχος συμμετρίας φάσεων χωρίς φορτίο και με φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
6. Έλεγχος συστήματος στήριξης της γεννήτριας (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
7. Άνοιγμα των καπακιών I.B. και αερισμού της γεννήτριας-καθαρισμός (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
8. Έλεγχος συστήματος προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα στα πεδία ισχύος (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
9. Γρασσάρισμα των ρουλεμάν εμπρός και πίσω όταν αυτό χρειάζεται (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
10. Έλεγχος και ρύθμιση της συχνότητας αν αυτό χρειαστεί (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
11. Έλεγχος ανορθωτικού συστήματος γεννήτριας και καθαρισμός (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 325 KVA

1. Αντικατάσταση λιπαντέλαιων (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος της στάθμης αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
2. Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών, καθαρισμός δοχείου προθέρμανσης νερού (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
3. Αντικατάσταση φίλτρων αέρος (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
4. Αντικατάσταση φίλτρων λιπαντελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
5. Αλλαγή σετ 4 φλαντζών ψευδοκιβωτίων βαλβίδων (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
6. Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
7. Ρύθμιση βαλβίδων πετρελαιοκινητήρα (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
8. Έλεγχος μπαταριών 24 V DC (360 AH) και του συστήματος φόρτισης από τον εναλλακτήρα και λειτουργία (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
9. Δοκιμή εκκινητή μίζας καλώδια ισχύος και πηνίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
10. Παρακολούθηση αντλίας νερού (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

11. Παρακολούθηση αντλίας πετρελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
12. Γενική σύσφιξη κολάρων (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
13. Έλεγχος μηχανικού κυβερνήτη (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
14. Παρακολούθηση turbo όταν ο πετρελαιοκινητήρας είναι σε λειτουργία (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 325 KVA

1. Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
2. Λήψεις μετρήσεων διάφορων κυκλωμάτων και του συστήματος διέγερσης (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
3. Έλεγχος και ρύθμιση όταν απαιτείται του αυτόματου ρυθμιστή τάσης AVR σε λειτουργία με φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
4. Τακτοποίηση των κυκλωμάτων DC 24 V & AC 230 V (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
5. Έλεγχος συμμετρίας φάσεων χωρίς φορτίο και με φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
6. Έλεγχος συστήματος στήριξης της γεννήτριας (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
7. Άνοιγμα των καπακιών I.B. και αερισμού της γεννήτριας-καθαρισμός (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
8. Έλεγχος συστήματος προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα στα πεδία ισχύος (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
9. Γρασσάρισμα των ρουλεμάν εμπρός και πίσω όταν αυτό χρειάζεται (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
10. Έλεγχος και ρύθμιση της συχνότητας αν αυτό χρειαστεί (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
11. Έλεγχος ανορθωτικού συστήματος γεννήτριας και καθαρισμός (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1. Γενικός καθαρισμός του κάθε συγκροτήματος H/Z (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο τεχνικούς ελέγχους)
2. Αλλαγή των λιπαντέλαιων (κατάλληλο λιπαντέλαιο DIESEL 20-50) (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο ελέγχους)
3. Αλλαγή ψυκτικών υγρών και έλεγχος συστήματος ψύξης (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο ελέγχους)
4. Αλλαγή φίλτρου αέρος (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτού (κατά τους δύο ελέγχους)
5. Αλλαγή φίλτρων λιπαντέλαιου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο ελέγχους)
6. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου (κατά τις δύο συντηρήσεις) και έλεγχος αυτών (κατά τους δύο ελέγχους)
7. Αλλαγή φλαντζών ψευδοκιβωτίου όταν χρειάζεται, έλεγχος και σύσφιξη αυτών (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
8. Έλεγχος και καθαρισμός των συσσωρευτών 12 V DC και του συστήματος φόρτισης από τον εναλλακτήρα όταν αυτό υπάρχει (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
9. Έλεγχος και καθαρισμός εναλλακτήρων και μιζών 12 V DC (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
10. Έλεγχος μάντων ανεμιστήρων ψυγείου νερού (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
11. Έλεγχος και ρύθμιση προστασιών στον κινητήρα (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
12. Σύσφιξη κολάρων (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
13. Έλεγχος αντλίας νερού (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
14. Ρύθμιση στροφών κινητήρα στις 1500u/min στο 0,85% της ισχύος (κινητήρα, γεννήτρια) (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

1. Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννητριών (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
2. Μετρήσεις διαφόρων κυκλωμάτων και του συστήματος διέγερσης (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
3. Επιθεώρηση AVR (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
4. Έλεγχος των κυκλωμάτων DC 12 V & AC 220 V (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
5. Έλεγχος συμμετρίας φάσεων χωρίς φορτίο και υπό φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Γενικός καθαρισμός εντός και εκτός των πινάκων Η/Ζ (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
2. Έλεγχος γενικού διακόπτη παροχής ΔΕΗ για τους πίνακες των Η/Ζ και κυκλωμάτων στους πίνακες (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
3. Έλεγχος γενικών διακοπών ρελαί παροχής από τα Η/Ζ, σύσφιξη καλωδίων ισχύος και έλεγχος στις κλέμες (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
4. Έλεγχος υπάρχοντος συστήματος προστασίας από υπερένταση, βραχυκυκλώματα των Η/Ζ (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
5. Έλεγχος της αυτόματης και χειροκίνητης εκκίνησης των Η/Ζ (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
6. Λειτουργία των Η/Ζ για 30' λεπτά με φορτίο (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
7. Έλεγχος αυτόματης μεταγωγής-λειτουργίας (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)
8. Έλεγχος οργάνων στους αυτόματους πίνακες ισχύος και ελέγχου των Η/Ζ, σύσφιξη καλωδίων ισχύος, έλεγχο με τα υπάρχοντα σχέδια ισχύος και αυτοματισμού (κατά τις δύο συντηρήσεις και κατά τους δύο ελέγχους)

Λιπαντέλαια, ψυκτικά υγρά, φίλτρα και διάφορα μικροϋλικά βάσει προγράμματος εργασιών για τη συντήρηση των Η/Ζ καθώς και του υποσταθμού θα βαρύνουν το Συντηρητή.

Αν κατά την συντήρηση/έλεγχο βρεθεί ελαττωματικός εξοπλισμός ή κάποιο υλικό-αυτοματισμός το οποίο χρήζει αντικατάστασης για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ο Συντηρητής θα ενημερώνει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και η προμήθειά του θα γίνεται ξεχωριστά από το Νοσοκομείο. Η εγκατάστασή θα γίνεται από το Συντηρητή χωρίς κόστος εργασιών σε όλο το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Συντηρητής οφείλει να καταθέσει γραπτή έκθεση με την κατάσταση των εγκαταστάσεων διαπιστώνοντας προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο Συντηρητής θα εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες και σε εργάσιμες ώρες και ημέρες ή σε χρόνο που θα καθοριστεί μετά από προγραμματισμό σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Πρόσθετα θα ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήσεις του Νοσοκομείου για έκτακτες επισκευές σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς άλλη αμοιβή για τη διάρκεια του συμβατικού έτους.

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να αποδείξουν την εμπειρία τους σε συναφή έργα με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής περαίωσης ή την επισύναψη πελατολογίου καθώς και την υποβολή σχετικής άδειας υποσταθμού και γεννητριών λόγω της ισχύος των εγκαταστάσεων.

Η συντηρήτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ λόγω της εγκατεστημένης ισχύος στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 04-12-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : 04-12-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι: - ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής, - δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος: - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών, - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, - στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, - στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου. - δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας.
2.	Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας.
3.	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (μεταβολών/εκπροσώπησης), έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ποιος ή ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία.
4.	Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
5.	Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σώμα της πρόσκλησης.
6.	Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της ανάθεσης υπηρεσιών θα υποβάλλεται ανά τρίμηνο και θα εξοφλείται από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

Ο ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υπηρεσιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛ.- ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β.
ΓΑΣΤΡ/ΓΟΣ.
- 2.ΧΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΡ.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤ.

Γραμματέας Επιτροπής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών